แบบ ปร.1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานหอถัง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					26,000.00	
2	**ถังน้ำใสและหอถังเหล็กจ่ายน้ำประปา**		**รวม**					2,486,812.38	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,049,342.81 บาท ต่อ 1 หน่วย

รวยไชย ชัยสุริยา

28 ตุลาคม 2569 14:51:32

งานหรือกลุ่มงาน งานหอถัง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานฐานรองรับถังบรรจุน้ำประปาผลิตภัณฑ์ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาสด้วยระบบขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม. จำนวน 2 ใบ		รวม					206,530.43	
4	ชุดถังกรองแยกสาร		รวม					330,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							3,049,342.81	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,049,342.81 บาท ต่อ 1 หน่วย

รวยไชย ชัยสุริยา

28 ตุลาคม 2569 14:51:32

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- งานวางผัง ปรับพื้นที่	1.000	งาน	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	- งานเจาะสำรวจการรับ นน.ของดิน โดยวิธี BORING TEST	1.000	งาน	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	
2	**ถังน้ำใสและหอถังเหล็กจ่ายน้ำประปา**								
	- หอถังเหล็กทรงเซมเปญ ขนาด 30 สบ.ม. สูง 30 เมตร	1.000	ใบ	495,000.00	495,000.00	130,000.00	130,000.00	625,000.00	
	- งานฐานรองรับ คสล. ขนาด 4.20 × 4.20 ม. หนา 0.55 เมตร ตามแบบกำหนด	1.000	ฐาน	111,812.38	111,812.38	0.00	0.00	111,812.38	
	- ค่าขนส่ง และค่ารถเครน ติดตั้ง	1.000	งาน	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	

รวยไชย ขัยสุริยา

28 ตุลาคม 2569 14:51:32

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ถังบรรจุน้ำประปา Water take CapAcity (แผ่นพาเนล GRP) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม. พร้อมบันไดขึ้น	2.000	ใบ	850,000.00	1,700,000.00	15,000.00	30,000.00	1,730,000.00	
	รวมค่าถังน้ำใสและหอถังเหล็กจ่ายน้ำประปา	-	-	1,456,812.38	2,306,812.38	165,000.00	180,000.00	2,486,812.38	
3	**งานฐานรองรับถังบรรจุน้ำประปาผลิตภัณฑ์ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาสด้วยระบบขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม. จำนวน 2 ใบ**								
	- ทรายหยาบ	6.000	ลบ.ม.	630.85	3,785.10	112.00	672.00	4,457.10	
	- คอนกรีตหยาบ หนา 0.05 เมตร	6.000	ลบ.ม.	1,622.98	9,737.88	427.00	2,562.00	12,299.88	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.ทรงลูกบาศก์ หนา 0.35 เมตร	35.000	ลบ.ม.	1,693.02	59,255.70	467.00	16,345.00	75,600.70	

รวยไชย ชัยสุริยา

28 ตุลาคม 2569 14:51:32

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.หรงลูกบาศก์ (แท่งรองรับถัง 0.30x0.50 ม.)	5.000	ลบ.ม.	1,693.02	8,465.10	467.00	2,335.00	10,800.10	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	15.000	ตร.ม.	470.73	7,060.95	163.00	2,445.00	9,505.95	
	- เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	330	ตัน	21,163.82	6,984.06	4,900.00	1,617.00	8,601.06	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12 มม.	3.036	ตัน	23,504.68	71,360.20	3,900.00	11,840.40	83,200.60	
	- ลวดผูกเหล็ก	60.000	กก.	31.51	1,890.60	0.00	0.00	1,890.60	
	- ตะปู	4.000	กก.	43.61	174.44	0.00	0.00	174.44	
	รวมค่างานฐานรองรับถังบรรจุน้ำประปาผลิตภัณฑ์ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาสด้วยระบบขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม. จำนวน 2 ใบ	-	-	50,854.22	168,714.03	10,436.00	37,816.40	206,530.43	
4	**ขุดถังกรองแยกสาร**								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ชุดถังกรองแยกสาร ธาตุเหล็กและแมงกานีสและหินปูน ถังเหล็ก ขนาด Ø 1.10 เมตร สูง 1.25 เมตร พร้อมเติมสารตามข้อกำหนด พร้อมก่อสร้างฐานรองรับ คสล. ขนาด 2.00 x 2.00 ม. หนา 0.25 เมตร	1.000	ชุด	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	
	รวมค่าชุดถังกรองแยกสาร	-	-	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**3,049,342.81**	

รวยไชย ชัยสุริยา

28 ตุลาคม 2569 14:51:32

แบบ ปร.1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานบ่อบาดาล

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานบ่อบาดาล		รวม					253,808.96	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							253,808.96	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 253,808.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปริญญา ปานคุ้ม

รวยไชย ชัยสุริยา

28 ตุลาคม 2569 14:51:32

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานบ่อบาดาล**								
	- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด Dia 150 มม. ลึก 60 - 80 พร้อมลงปลอก Pvc ชั้น 13.5	70.000	ม.	2,300.00	161,000.00	0.00	0.00	161,000.00	
	- สูบทดสอบปริมาณน้ำบาดาลตามกำหนด	1.000	งาน	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	- ท่อเหล็ก GS ชั้น ขนาด Ø 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร ดูดน้ำในบ่อ (ดูดปั้มน้ำ) พร้อมตัดข้อต่อ (ท่อนละ 3 เมตร)	8.670	ท่อน	980.00	8,496.60	150.00	1,300.50	9,797.10	
	- ติดตั้งชุดปิดปากบ่อบาดาล ขนาด 150 มม. ชนิด PVC	1.000	งาน	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	- อุปกรณ์ ปิด-เปิด วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (Circuit breaker DC)	1.000	ชุด	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- อุปกรณ์ ปิด-เปิด วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (Circuit breaker AC)	1.000	ชุด	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	

รวยไชย ชัยสุริยา

28 ตุลาคม 2569 14:51:32

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า (Surge protechtion)	1.000	ชุด	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระแสเกิน (DC Fuse)	1.000	ชุด	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- อุปกรณ์เลือกการทำงาน	1.000	ชุด	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- อุปกรณ์ควบคุมการไหล	1.000	ชุด	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- ชุดสายไฟ และอุปกรณ์เสริมประกอบทั้งระบบ	1.000	ชุด	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- ลวดสลิง ขนาด 10 มม	80.000	ม.	40.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	1.000	งาน	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	- คอนกรีตฐานบ่อบาดาล 210 ksc	1.000	งาน	2,144.86	2,144.86	467.00	467.00	2,611.86	
	- เหล็กตะแกรงไวร์เมช 4 มม @ 0.20 ม.	1.000	งาน	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- สำรวจบ่อบาดาล	1.000	งาน	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	
	รวมค่างานบ่อบาดาล	-	-	15,664.86	185,041.46	67,617.00	68,767.50	253,808.96	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**253,808.96**	

รวยไชย ชัยสุริยา

28 ตุลาคม 2569 14:51:32

แบบ ปร.1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานโรงสูบและประสานระบบ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโรงสูบและประสานระบบ**		รวม					111,612.90	
2	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**		รวม					158,208.00	
3	**งานรั้วล้อมแผงโซล่าเซล**		รวม					58,976.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 387,257.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

รวยไชย ชัยสุริยา

28 ตุลาคม 2569 14:51:32

งานหรือกลุ่มงาน งานโครงสร้างและประสานระบบ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**งานโครงรับแผงโซล่าเซล**		**รวม**					58,460.35	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								387,257.25	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 387,257.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

รวยไชย ชัยสุริยา

28 ตุลาคม 2569 14:51:32

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโรงสูบและประสานระบบ**								
	- งานปรับพื้นที่	1.000	งาน	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- งานดินขุด ถมกลับ	1.500	ลบ.ม.	0.00	0.00	181.00	271.50	271.50	
	- ทรายหยาบ	1.100	ลบ.ม.	630.85	693.93	112.00	123.20	817.13	
	- คอนกรีตหยาบ	.100	ลบ.ม.	1,622.98	162.29	427.00	42.70	204.99	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.ทรงลูกบาศก์	2.500	ลบ.ม.	1,693.02	4,232.55	467.00	1,167.50	5,400.05	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	3.000	ตร.ม.	470.73	1,412.19	163.00	489.00	1,901.19	
	- เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	.028	ตัน	23,259.24	651.25	4,900.00	137.20	788.45	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12 มม.	.012	ตัน	23,504.68	282.05	3,900.00	46.80	328.85	
	- เหล็กตะแรง Wirmesh ลวดขนาด 4.00 มม. #0.20 ม.	21.000	ตร.ม.	33.00	693.00	6.00	126.00	819.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.000	กก.	31.51	31.51	0.00	0.00	31.51	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะปู	1.000	กก.	43.61	43.61	0.00	0.00	43.61	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 4 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	2.000	ท่อน	1,450.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	3.000	ท่อน	850.00	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	
	- เหล็กกล่อง [] ขนาด 2x1 นิ้ว หนา 1.6 มม. ยาว 6.00 ม.	12.000	ท่อน	320.00	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00	
	- ลวดตาข่ายตาขนาด 2 นิ้ว ลวด 3 มม. พร้องโครงเหล็ก	15.000	ตร.ม.	400.00	6,000.00	50.00	750.00	6,750.00	
	- แผ่นเมลทัลชีลหนา 0.30 มม.	20.160	ตร.ม.	260.00	5,241.60	72.00	1,451.52	6,693.12	
	- ครอบสันแผ่นเมลทัลชีล	18.500	ม.	260.00	4,810.00	51.00	943.50	5,753.50	
	- ผนังแผ่น Isowall หนา 2 นิ้ว	32.000	ตร.ม.	980.00	31,360.00	150.00	4,800.00	36,160.00	
	- วัสดุประกอบติดตั้ง	1.000	งาน	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สกรูยึดแผ่น	1.000	งาน	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- เหล็ก J-Bolt ขนาด 16 มม. ยาว 0.40 เมตร	16.000	อัน	180.00	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	
	- เหล็กเพลทสี่เหลี่ยมหนา 6 มม. เจาะรู ขนาด 6 x 6 นิ้ว	8.000	แผ่น	110.00	880.00	0.00	0.00	880.00	
	- ค่าแรงประกอบโครง รวมวัสดุ อุปกรณ์	1.000	งาน	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	รวมค่างานโรงสูบและประสานระบบ	-	-	56,699.62	69,263.98	42,479.00	42,348.92	111,612.90	
2	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**								
	- ตู้คอนโทรล คอมบายเดอบล็อก พร้อมวัสดุ อุปกรณ์ ทั้งหมด	2.000	ใบ	45,000.00	90,000.00	1,000.00	2,000.00	92,000.00	
	- ท่อร้อยวายขาว 20 mm.	25.000	เส้น	36.00	900.00	24.00	600.00	1,500.00	
	- หน้าจานขนาด 3 นิ้ว เกลียวใน	6.000	ตัว	538.00	3,228.00	0.00	0.00	3,228.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฟุตวาล์วขนาด 3 นิ้ว ชนิดหน้างาน	1.000	ตัว	1,538.00	1,538.00	0.00	0.00	1,538.00	
	- ประตูน้ำทองเหลืองแบบเกลียวใน ขนาด 3 นิ้ว	2.000	ตัว	5,270.00	10,540.00	0.00	0.00	10,540.00	
	- เชควาวล์ทองเหลืองชนิดเกลียวใน ขนาด 3 นิ้ว	2.000	ตัว	2,461.00	4,922.00	0.00	0.00	4,922.00	
	- สามทางหน้าจานเหล็กหล่อขนาด 3 นิ้ว	3.000	ตัว	2,550.00	7,650.00	0.00	0.00	7,650.00	
	- ยางรองแท่นปั๊ม ขนาด 3 แรงม้า	2.000	ชุด	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- ท่อ HDPE ขนาด 1/2 นิ้ว เกลียวนอก	4.000	ตัว	120.00	480.00	0.00	0.00	480.00	
	- สามทางขนาด 1/2 นิ้ว เกลียวใน	4.000	ตัว	35.00	140.00	0.00	0.00	140.00	
	- สกรูน็อต ขนาด 16 มม. 3 นิ้ว	64.000	ตัว	28.00	1,792.00	0.00	0.00	1,792.00	
	- ข้องอ 90 ท่อ GS ขนาด 3 นิ้ว ดาดฟ้า	1.000	เหมาจ่าย	1,418.00	1,418.00	0.00	0.00	1,418.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้ง รวมวัสดุ	1.000	งาน	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	60,494.00	125,608.00	31,024.00	32,600.00	158,208.00	

รวยไชย ชัยสุริยา

28 ตุลาคม 2569 14:51:32

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	**งานรั้วล้อมแผงโซล่าเซล**								
	- เสาคสล.สำเร็จรูป ขนาด 0.10 x0.10 ยาว 2 เมตร	16.000	ต้น	300.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
	- ท่อเหล็ก Ø ขนาด 1¼× หนา 2 มม. ยาว 6.00 ม.	22.000	เส้น	458.00	10,076.00	0.00	0.00	10,076.00	
	- ลวดตาข่ายตา ขนาด 1½ ลวดเบอร์ 11 สูง 0.80 ม.	50.000	ตร.ม.	210.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
	- แผ่นเหล็กขนาด 60 x 100 มม. หนา 6 มม.	12.000	ตัว	300.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- งานสีน้ำมัน	1.000	เหมาจ่าย	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- ค่าแรงประกอบพร้อมติดตั้ง	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	- ประตูทางเข้า พร้อมอุปกรณ์	1.000	บาน	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	

รวยไชย ชัยสุริยา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานรั้วล้อมแผงโซล่าเซล	-	-	11,268.00	38,976.00	20,000.00	20,000.00	58,976.00	
4	**งานโครงรับแผงโซล่าเซล**								
	- เหล็ก [100 ×50 × 20 × 3.2 มม. หนา 2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	10.000	ท่อน	1,149.53	11,495.30	0.00	0.00	11,495.30	
	- เหล็ก [75 ×45 × 15 × 2.3 มม. หนา 2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	10.000	ท่อน	593.46	5,934.60	0.00	0.00	5,934.60	
	- เหล็ก Bolt 19 มม.	32.000	ตัว	120.00	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00	
	- เหล็กแผ่น 30 × 30 × 9 มม.	12.000	แผ่น	250.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- ตอม่อ คสล. ตามแบบ	12.000	ต้น	800.00	9,600.00	200.00	2,400.00	12,000.00	
	- คอนกรีตพื้น หนา 0.10 ม. ขนาด 4.00 x 10.00 เมตร	5.000	ลบ.ม.	1,693.02	8,465.10	467.00	2,335.00	10,800.10	

รวยไชย ชัยสุริยา

28 ตุลาคม 2569 14:51:32

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh ตาขนาด 0.20 x 0.20 ม. ลวด 4 มม.	40.000	ตร.ม.	33.00	1,320.00	6.00	240.00	1,560.00	
	- เหล็กเส้นกลม RB 6 มม. @ 0.20 ม.	065	ต้น	23,259.24	1,511.85	4,900.00	318.50	1,830.35	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบโครง	1.000	งาน	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
	รวมค่างานโครงรับแผงโซล่าเซล	-	-	27,898.25	45,166.85	13,573.00	13,293.50	58,460.35	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**387,257.25**	

รวยไชย ขัยสุริยา

28 ตุลาคม 2569 14:51:32

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานระบบท่อจ่ายน้ำ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**		รวม					**1,457,418.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**1,457,418.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,457,418.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

รวยไชย ชัยสุริยา

28 ตุลาคม 2569 14:51:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**								
	- ท่อ FR-HDPE ผนัง 2 ชั้นชนิดกันลามไฟ PE 100 PN8 ขนาด 110 มม. (4 นิ้ว) ตามมาตรฐาน มอก. 982-2556 พร้อมฝั่งกลบ	1,000.000	ม.	340.00	340,000.00	154.00	154,000.00	494,000.00	
	- ท่อ FR-HDPE ผนัง 2 ชั้นชนิดกันลามไฟ PE 100 PN8 ขนาด 90 มม. (3 นิ้ว) ตามมาตรฐาน มอก. 982-2556 พร้อมฝั่งกลบ	1,000.000	ม.	226.00	226,000.00	123.00	123,000.00	349,000.00	
	- ท่อ FR-HDPE ผนัง 2 ชั้นชนิดกันลามไฟ PE 100 PN8 ขนาด 63 มม. (2 นิ้ว) ตามมาตรฐาน มอก. 982-2556 พร้อมฝั่งกลบ	1,000.000	ม.	136.00	136,000.00	77.00	77,000.00	213,000.00	
	- รัดแยกสำหรับท่อ HDPE dia 110 mm. x ½ "	5.000	ชุด	350.00	1,750.00	120.00	600.00	2,350.00	
	- รัดแยกสำหรับท่อ HDPE dia 90 mm. x ½ "	10.000	ชุด	250.00	2,500.00	120.00	1,200.00	3,700.00	
	- รัดแยกสำหรับท่อ HDPE dia 63 mm. x ½ "	65.000	ชุด	150.00	9,750.00	120.00	7,800.00	17,550.00	

รวยไชย ชัยสุริยา

28 ตุลาคม 2569 14:51:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตูน้ำเหล็กหล่อ บนดินหน้าจาน dia 110 mm. อุปรณ์ครบชุด	5.000	ชุด	5,000.00	25,000.00	200.00	1,000.00	26,000.00	
	- ประตูน้ำเหล็กหล่อ บนดินหน้าจาน dia 90 mm. อุปรณ์ครบชุด	5.000	ชุด	4,200.00	21,000.00	200.00	1,000.00	22,000.00	
	- ประตูน้ำเหล็กหล่อ บนดินหน้าจาน dia 63 mm. อุปรณ์ครบชุด	5.000	ชุด	3,600.00	18,000.00	200.00	1,000.00	19,000.00	
	- วัสดุข้อต่อต่งๆ, ข้องอต่างๆ,อุปกรณ์ในการต่อท่อ HDPE PE100	1.000	งาน	40,000.00	40,000.00	15,500.00	15,500.00	55,500.00	
	- ประสานท่อ (ใหม่) กับมาตรเดี่ยว dia 1/2" นิ้ว	80.000	จุด	250.00	20,000.00	200.00	16,000.00	36,000.00	
	- มาตรวัดน้ำ dia 1/2" นิ้ว	80.000	ตัว	650.00	52,000.00	200.00	16,000.00	68,000.00	
	- งานประสานระบบท่อ HDPE เข้ากับระบบจ่ายเดิม	1.000	งาน	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	
	- มาตรวัดน้ำ dia 4" นิ้ว พร้อมหน้าจาน	1.000	ชุด	14,500.00	14,500.00	1,500.00	1,500.00	16,000.00	

รวยไชย ชัยสุริยา

28 ตุลาคม 2569 14:51:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อโค้งหน้าจาน 2 ด้าน dia 4" นิ้ว	1.000	ตัว	3,200.00	3,200.00	1,150.00	1,150.00	4,350.00	
	- น๊อตสกรู 5/8" ยาว 3" นิ้ว	16.000	ตัว	28.00	448.00	0.00	0.00	448.00	
	- งานตัดถนนคอนกรีต (ขนทิ้ง)	98.000	ม.	0.00	0.00	70.00	6,860.00	6,860.00	
	- งานเทคอนกรีตคืนสภาพ+เหล็กไวซ์เทช+ทรายรองพื้นหนา 0.15 ม.	98.000	ตร.ม.	550.00	53,900.00	120.00	11,760.00	65,660.00	
	- งานเชื่อมต่อท่อ HDPE พร้อมวัสดุอุปกรณ์	1.000	งาน	30,000.00	30,000.00	8,000.00	8,000.00	38,000.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	118,430.00	1,009,048.00	33,054.00	448,370.00	1,457,418.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**1,457,418.00**	

รวยไชย ชัยสุริยา

28 ตุลาคม 2569 14:51:33

แบบ ปร.1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานระบบ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ประสานงานระบบกรอง		รวม					352,270.60	
2	งานระบบไฟฟ้า ระบบควบคุม(โรงสูบ)		รวม					437,048.00	
3	อุปกรณ์ติดตั้งชุดเติมสารเคมี		รวม					21,843.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,067,461.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

รวยไชย ชัยสุริยา

28 ตุลาคม 2569 14:51:33

งานหรือกลุ่มงาน งานระบบ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**ชุดเติมสารเคมีระบบตะกอน**		รวม					256,300.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							1,067,461.60	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,067,461.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปริตตาวะ ปานกุ้น

รวยไชย ชัยสุริยา

28 ตุลาคม 2569 14:51:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**ประสานงานระบบกรอง**								
	- เหล็กยึดท่อ	1.000	งาน	4,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.000	งาน	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	
	- ชุดเก็บตัวอย่างน้ำ	1.000	งาน	600.00	600.00	300.00	300.00	900.00	
	- Static Mixer ท่อสแตนเลส Ø 2" (หน้าแปลน Ø 2") เครื่องกวนเร็วในเส้นท่อ	1.000	ชุด	4,500.00	4,500.00	500.00	500.00	5,000.00	
	- วายสแตนเนอร์เหล็กหล่อ (แบบหน้าแปลน) Ø 2"	1.000	ชุด	15,000.00	15,000.00	500.00	500.00	15,500.00	
	- Butterfly Valve Ø 2"	6.000	อัน	6,500.00	39,000.00	500.00	3,000.00	42,000.00	
	- Butterfly Valve Ø 3"	6.000	อัน	7,800.00	46,800.00	500.00	3,000.00	49,800.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ภาวทาท่อ ข้อต่อ	1.000	งาน	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,500.00	
	- Check valve Ø 2"	1.000	อัน	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00	

รวยไชย ชัยสุริยา

28 ตุลาคม 2569 14:51:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้าแปลนเหล็ก เกลียวใน 10K ขนาด 100 มม (พร้อมน็อต,ประเก็นยาง,แหวน)	10.000	อัน	1,800.00	18,000.00	200.00	2,000.00	20,000.00	
	- หน้าแปลนเหล็ก เกลียวใน 10K ขนาด 50 มม (พร้อมน็อต,ประเก็นยาง,แหวน)	16.000	อัน	1,500.00	24,000.00	200.00	3,200.00	27,200.00	
	- รัดแยกขนาด 2" ออก ½" พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	350.00	700.00	100.00	200.00	900.00	
	- ท่อ PVC ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด 4"	6.000	ท่อน	717.76	4,306.56	0.00	0.00	4,306.56	
	- ท่อ PVC ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด 2"	6.000	ท่อน	201.87	1,211.22	0.00	0.00	1,211.22	
	- ท่อ PVC ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด ½"	6.000	ท่อน	50.47	302.82	0.00	0.00	302.82	
	- วาล์วไฟฟ้าระบายตะกอนขนาด 2 นิ้ว	4.000	ตัว	25,000.00	100,000.00	1,500.00	6,000.00	106,000.00	
	- วาล์วไฟฟ้าระบายตะกอนขนาด 3 นิ้ว	2.000	ตัว	28,000.00	56,000.00	1,500.00	3,000.00	59,000.00	
	- วัสดุ อุปกรณ์ ข้อต่อ ข้องอ ต่างๆ กาวทาท่อ	1.000	งาน	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	รวมค่าประสานงานระบบกรอง	-	-	109,520.10	327,920.60	8,450.00	24,350.00	352,270.60	

รวยไชย ชัยสุริยา

28 ตุลาคม 2569 14:51:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	**งานระบบไฟฟ้า ระบบควบคุม(โรงสูบ)**								
	- ตู้ควบคุมระบบคอนโทรล แบบกันน้ำ พร้อมอุปกรณ์ (คุมระบบปั้มจ่ายเคมี)	1.000	ใบ	180,000.00	180,000.00	2,000.00	2,000.00	182,000.00	
	- CONTROL WIRE H05V-K 1mm	20.000	ม.	14.00	280.00	5.00	100.00	380.00	
	- ท่อ pvc 1/2"	25.000	ม.	20.00	500.00	15.00	375.00	875.00	
	- POWER WIRE vct 3x1.5 sqmm	215.000	ม.	40.00	8,600.00	12.00	2,580.00	11,180.00	
	- ตู้ CONSUMER 4 ช่อง กันดูดเมน 50 A (ระบบไฟฟ้าอาคาร)	1.000	ใบ	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00	
	- สวิทช์ ทางเดี่ยว WEG5001K	5.000	ตัว	60.00	300.00	80.00	400.00	700.00	
	- เต้ารับกราวด์ คู่ WEG15929K	2.000	ตัว	150.00	300.00	265.00	530.00	830.00	
	- หลอด LED 1 x 36W	3.000	ชุด	360.00	1,080.00	115.00	345.00	1,425.00	

รวยไชย ชัยสุริยา

28 ตุลาคม 2569 14:51:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ชุด SET LED T8 2 x 36W แสงขาว	2.000	ชุด	675.00	1,350.00	150.00	300.00	1,650.00	
	- สายไฟ THW 25 Sq.mm. (ยาว 100 ม./ม้วน ไฟเมน)	3.000	ม้วน	2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
	- สายไฟ THW 10 Sq.mm. ดำ	80.000	ม.	35.25	2,820.00	16.00	1,280.00	4,100.00	
	- สายไฟTHW 1.5 Sq.mm.	150.000	ม.	5.50	825.00	5.00	750.00	1,575.00	
	- สายไฟTHW 2.5 Sq.mm.	20.000	ม.	8.15	163.00	7.00	140.00	303.00	
	- สายไฟTHW 16 Sq.mm.	450.000	ม.	75.00	33,750.00	21.00	9,450.00	43,200.00	
	- ท่อร้อยวายขาว 20 mm.	25.000	เส้น	36.00	900.00	10.00	250.00	1,150.00	
	- วัสดุ อุปกรณ์เพิ่มเติมอื่นๆ	1.000	ชุด	8,000.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00	
	- STUB-END HDPE ขนาด 110 มม.PN6 PE100 (พร้อมน็อต,ประเก็นยาง,แหวน)	2.000	ตัว	1,600.00	3,200.00	200.00	400.00	3,600.00	
	- ข้องอ 90 ท่อ GS ขนาด 100 มม.คาดน้ำ	6.000	ตัว	960.00	5,760.00	200.00	1,200.00	6,960.00	

รวยไชย ชัยสุริยา

28 ตุลาคม 2569 14:51:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้าจานเชื่อม ขนาด 100 มม (พร้อมน็อต,ประเก็นยาง,แหวน)	2.000	ตัว	960.00	1,920.00	200.00	400.00	2,320.00	
	- ฟุตวาล์วขนาด 100 มม ชนิดหน้างาน	2.000	ตัว	4,550.00	9,100.00	500.00	1,000.00	10,100.00	
	- ประตูน้ำเหล็กหล่อ บนดิน ขนาด 100 มม	1.000	ตัว	6,500.00	6,500.00	500.00	500.00	7,000.00	
	- อุปกรณ์ติดตั้งปั๊มสูบน้ำ	1.000	งาน	3,000.00	3,000.00	200.00	200.00	3,200.00	
	- งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 KVA. พร้อมระบบเชื่อมต่อและตรวจสอบ	1.000	งาน	133,000.00	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า ระบบควบคุม(โรงสูบ)	-	-	346,048.90	412,348.00	7,001.00	24,700.00	437,048.00	
3	**อุปกรณ์ติดตั้งชุดเติมสารเคมี**								
	- ท่อ uPVC Ø 1/2"(13.5)	20.000	ม.	120.00	2,400.00	30.00	600.00	3,000.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ	1.000	งาน	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00	

รวยไชย ชัยสุริยา

28 ตุลาคม 2569 14:51:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กยึดท่อ	1.000	งาน	720.00	720.00	216.00	216.00	936.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.000	งาน	240.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- ก๊อกน้ำ Ø 3/4"	1.000	อัน	177.00	177.00	25.00	25.00	202.00	
	- สายยางอ่อนแบบถัก	5.000	ม.	50.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	- เข็มขัดรัดสายยางอ่อน	3.000	อัน	35.00	105.00	0.00	0.00	105.00	
	- Ball Valveu uPVC Ø 1/2"	3.000	อัน	1,200.00	3,600.00	200.00	600.00	4,200.00	
	- ยูเนี่ยน uPVC Ø 1"	6.000	อัน	85.00	510.00	0.00	0.00	510.00	
	- สวิงเช็ควาล์ว upvc Ø 1/2"	3.000	อัน	1,600.00	4,800.00	200.00	600.00	5,400.00	
	รวมค่าอุปกรณ์ติดตั้งชุดเติมสารเคมี	-	-	9,227.00	17,802.00	2,671.00	4,041.00	21,843.00	
4	**ชุดเติมสารเคมีระบบตะกอน**								

รวยไชย ชัยสุริยา

28 ตุลาคม 2569 14:51:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ถังผสมเคมีสำหรับเคมี(คลอรีน,PAC,Polymer)ขนาด	4.000	ใบ	6,500.00	26,000.00	500.00	2,000.00	28,000.00	
	- ชุดมอเตอร์พร้อมใบกวน เกียร์ทดรอบ 150 รอบต่อนาที ใช้กับถัง 500 ลิตร	2.000	เครื่อง	28,500.00	57,000.00	1,500.00	3,000.00	60,000.00	
	- ปั๊มเติมสารเคมี (คลอรีน,PAC,Polymer)	4.000	เครื่อง	22,800.00	91,200.00	1,500.00	6,000.00	97,200.00	
	- คลอรีนผง 70% (40 Kg/ถัง)	2.000	ถัง	3,600.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
	- PAC ผง (25 Kg/กระสอบ)	20.000	กระสอบ	920.00	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00	
	- Polymer (25 Kg/กระสอบ)	4.000	กระสอบ	6,500.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
	- ฐานรองรับถังผสมสารเคมี support	3.000	ชุด	6,500.00	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	
	รวมค่าชุดเติมสารเคมีระบบตะกอน	-	-	75,320.00	245,300.00	3,500.00	11,000.00	256,300.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**1,067,461.60**	

รวยไชย ชัยสุริยา

28 ตุลาคม 2569 14:51:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	1. งานหอถัง								
2	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม								
3	1.1.1 งานวางผัง ปรับพื้นที่	1.000	งาน			10,000.00	10,000.00	10,000.00	
4	1.1.2 งานเจาะสำรวจการรับ นน.ของดิน โดยวิธี BORING TEST	1.000	งาน			16,000.00	16,000.00	16,000.00	
5	1.2 ถังน้ำใสและหอถังเหล็กจ่ายน้ำประปา								
6	1.2.1 หอถังเหล็กทรงเซมเปญ ขนาด 30 ลบ.ม. สูง 30 เมตร	1.000	ใบ	495,000.00	495,000.00	130,000.00	130,000.00	625,000.00	
7	1.2.2 งานฐานรองรับ คสล. ขนาด 4.20 x 4.20 ม. หนา 0.55 เมตร ตามแบบกำหนด	1.000	ฐาน	111,812.38	111,812.38			111,812.38	
8	1.2.3 ค่าขนส่ง และค่ารถเครน ติดตั้ง	1.000	งาน			20,000.00	20,000.00	20,000.00	
9	1.2.4 ถังบรรจุน้ำประปา Water take CapAcity (แผ่นพาเนล GRP) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม. พร้อมบันไดขึ้น	2.000	ใบ	850,000.00	1,700,000.00	15,000.00	30,000.00	1,730,000.00	
10	1.3 งานฐานรองรับถังบรรจุน้ำประปา ผลิตภัณฑ์ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาสด้วยระบบขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม. จำนวน 2 ใบ								
11	1.3.1 ทรายหยาบ	6.000	ลบ.ม.	630.85	3,785.10	112.00	672.00	4,457.10	
12	1.3.2 คอนกรีตหยาบ หนา 0.05 เมตร	6.000	ลบ.ม.	1,622.98	9,737.88	427.00	2,562.00	12,299.88	
13	1.3.3 คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.ทรงลูกบาศก์ หนา 0.35 เมตร	35.000	ลบ.ม.	1,693.02	59,255.70	467.00	16,345.00	75,600.70	
14	1.3.4 คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.ทรงลูกบาศก์ (แห่งรองรับถัง 0.30x0.50 ม.)	5.000	ลบ.ม.	1,693.02	8,465.10	467.00	2,335.00	10,800.10	
15	1.3.5 ไม้แบบหล่อคอนกรีต	15.000	ตร.ม.	470.73	7,060.95	163.00	2,445.00	9,505.95	

16	1.3.6 เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	0.330	ตัน	21,163.82	6,984.06	4,900.00	1,617.00	8,601.06
17	1.3.7 เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12 มม.	3.036	ตัน	23,504.68	71,360.20	3,900.00	11,840.40	83,200.60
18	1.3.8 ลวดผูกเหล็ก	60.000	กก.	31.51	1,890.60			1,890.60
19	1.3.9 ตะปู	4.000	กก.	43.61	174.44			174.44
20	1.4 ชุดฉีงกรองแยกสาร							
21	1.4.1 ชุดถังกรองแยกสาร ธาตุเหล็กและแมงกานีสและหินปูน ถังเหล็ก ขนาด @ 1.10 เมตร สูง 1.25 เมตร พร้อมเติมสารตามข้อกำหนด พร้อมก่อสร้าง ฐานรองรับ คสล. ขนาด 2.00 x 2.00 ม. หนา 0.25 เมตร	1.000	ชุด	330,000.00	330,000.00			330,000.00
22	2. งานบ่อบาดาล							
23	2.1 งานบ่อบาดาล							
24	2.1.1 ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด Dia 150 มม. ลึก 60 - 80 พร้อมลงปลอก Pvc ชั้น 13.5	70.000	ม.	2,300.00	161,000.00			161,000.00
25	2.1.2 สูบทดสอบปริมาณน้ำบาดาลตามกำหนด	1.000	งาน			15,000.00	15,000.00	15,000.00
26	2.1.3 ท่อเหล็ก GS ชั้น ขนาด @ 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร คูดน้ำในบ่อ (ดูดปั๊มน้ำ) พร้อมคัดข้อต่อ (ท่อนละ 3 เมตร)	8.670	ท่อน	980.00	8,496.60	150.00	1,300.50	9,797.10
27	2.1.4 ติดตั้งชุดปิดปากบ่อบาดาล ขนาด 150 มม. ชนิด PVC	1.000	งาน	4,000.00	4,000.00			4,000.00
28	2.1.5 อุปกรณ์ ปิด-เปิด วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (Circuit breaker DC)	1.000	ชุด	500.00	500.00			500.00
29	2.1.6 อุปกรณ์ ปิด-เปิด วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (Circuit breaker AC)	1.000	ชุด	500.00	500.00			500.00
30	2.1.7 อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า (Surge protechtion)	1.000	ชุด	500.00	500.00			500.00
31	2.1.8 อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระแสเกิน (DC Fuse)	1.000	ชุด	500.00	500.00			500.00
32	2.1.9 อุปกรณ์เลือกภาวะทำงาน	1.000	ชุด	500.00	500.00			500.00
33	2.1.10 อุปกรณ์ควบคุมการไหล	1.000	ชุด	500.00	500.00			500.00
34	2.1.11 ชุดสายไฟ และอุปกรณ์เสริมประกอบทั้งระบบ	1.000	ชุด	3,000.00	3,000.00			3,000.00
35	2.1.12 ลวดสลิง ขนาด 10 มม	80.000	ม.	40.00	3,200.00			3,200.00
36	2.1.13 ค่าแรงประกอบและติดตั้ง ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	1.000	งาน			20,000.00	20,000.00	20,000.00
37	2.1.14 คอนกรีตฐานบ่อบาดาล 210 ksc	1.000	งาน	2,144.86	2,144.86	467.00	467.00	2,611.86
38	2.1.15 เหล็กตะแกรงไวร์เมช 4 มม @ 0.20 ม.	1.000	งาน	200.00	200.00			200.00
39	2.1.16 สำรวจบ่อบาดาล	1.000	งาน			32,000.00	32,000.00	32,000.00

40	3. งานโรงสูบและประสานระบบ								
41	3.1 งานโรงสูบและประสานระบบ								
42	3.1.1 งานปรับพื้นที่	1.000	งาน			1,000.00	1,000.00	1,000.00	
43	3.1.2 งานดินขุด ถมกลับ	1.500	ลบ.ม.			181.00	271.50	271.50	
44	3.1.3 ทรายหยาบ	1.100	ลบ.ม.	630.85	693.93	112.00	123.20	817.13	
45	3.1.4 คอนกรีตหยาบ	0.100	ลบ.ม.	1,622.98	162.29	427.00	42.70	204.99	
46	3.1.5 คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.ทรงลูกบาศก์	2.500	ลบ.ม.	1,693.02	4,232.55	467.00	1,167.50	5,400.05	
47	3.1.6 ไม้แบบหล่อคอนกรีต	3.000	ตร.ม.	470.73	1,412.19	163.00	489.00	1,901.19	
48	3.1.7 เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	0.028	ตัน	23,259.24	651.25	4,900.00	137.20	788.45	
49	3.1.8 เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12 มม.	0.012	ตัน	23,504.68	282.05	3,900.00	46.80	328.85	
50	3.1.9 เหล็กตะแกรง Wirmesh ลวดขนาด 4.00 มม. #0.20 ม.	21.000	ตร.ม.	33.00	693.00	6.00	126.00	819.00	
51	3.1.10 ลวดผูกเหล็ก	1.000	กก.	31.51	31.51			31.51	
52	3.1.11 ตะปู	1.000	กก.	43.61	43.61			43.61	
53	3.1.12 เหล็กกล่อง ☐ ขนาด 4 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	2.000	ท่อน	1,450.00	2,900.00			2,900.00	
54	3.1.13 เหล็กกล่อง ☐ ขนาด 2 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	3.000	ท่อน	850.00	2,550.00			2,550.00	
55	3.1.14 ขนาด 2x1 นิ้ว หนา 1.6 มม. ยาว 6.00 ม.	12.000	ท่อน	320.00	3,840.00			3,840.00	
56	3.1.15 ลวดตาข่ายตาขนาด 2 นิ้ว ลวด 3 มม. หรือโครงเหล็ก	15.000	ตร.ม.	400.00	6,000.00	50.00	750.00	6,750.00	
57	3.1.16 แผ่นเมลทัลชีลหนา 0.30 มม.	20.160	ตร.ม.	260.00	5,241.60	72.00	1,451.52	6,693.12	
58	3.1.17 ครอบสันแผ่นเมลทัลชีล	18.500	ม.	260.00	4,810.00	51.00	943.50	5,753.50	
59	3.1.18 ผนังแผ่น Isowall หนา 2 นิ้ว	32.000	ตร.ม.	980.00	31,360.00	150.00	4,800.00	36,160.00	
60	3.1.19 วัสดุประกอบติดตั้ง	1.000	งาน			1,000.00	1,000.00	1,000.00	
61	3.1.20 สกรูยึดแผ่น	1.000	งาน	600.00	600.00			600.00	
62	3.1.21 เหล็ก J-Bolt ขนาด 16 มม. ยาว 0.40 เมตร	16.000	ตัน	180.00	2,880.00			2,880.00	
63	3.1.22 เหล็กเพลทหลี่เหลี่ยมหนา 6 มม. เจาะรู ขนาด 6 x 6 นิ้ว	8.000	แผ่น	110.00	880.00			880.00	
64	3.1.23 ค่าแรงประกอบโครง รวมวัสดุ อุปกรณ์	1.000	งาน			30,000.00	30,000.00	30,000.00	

ปวิตตา ปานจุ้น

65	3.2 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร							
66	3.2.1 ตู้ควบคุมโหรล คอมบายเดอบล็อก พร้อมวัสดุ อุปกรณ์ ทั้งหมด	2.000	ไม	45,000.00	90,000.00	1,000.00	2,000.00	92,000.00
67	3.2.2 ท่อร้อยวายยาว 20 mm.	25.000	เส้น	36.00	900.00	24.00	600.00	1,500.00
68	3.2.3 หน้าจานขนาด 3 นิ้ว เกลียวใน	6.000	ตัว	538.00	3,228.00			3,228.00
69	3.2.4 ฟุตวาล์วขนาด 3 นิ้ว ชนิดหน้างาน	1.000	ตัว	1,538.00	1,538.00			1,538.00
70	3.2.5 ประตูน้ำทองเหลืองแบบเกลียวใน ขนาด 3 นิ้ว	2.000	ตัว	5,270.00	10,540.00			10,540.00
71	3.2.6 เชควาวส์ทองเหลืองชนิดเกลียวใน ขนาด 3 นิ้ว	2.000	ตัว	2,461.00	4,922.00			4,922.00
72	3.2.7 สามทางหน้าจานเหล็กหล่อขนาด 3 นิ้ว	3.000	ตัว	2,550.00	7,650.00			7,650.00
73	3.2.8 ยางรองแท่นปั๊ม ขนาด 3 แรงม้า	2.000	ชุด	1,500.00	3,000.00			3,000.00
74	3.2.9 ท่อ HDPE ขนาด 1/2 นิ้ว เกลียวนอก	4.000	ตัว	120.00	480.00			480.00
75	3.2.10 สามทางขนาด 1/2 นิ้ว เกลียวใน	4.000	ตัว	35.00	140.00			140.00
76	3.2.11 สกรูน็อต ขนาด 16 มม. 3 นิ้ว	64.000	ตัว	28.00	1,792.00			1,792.00
77	3.2.12 ข้องอ 90 ท่อ GS ขนาด 3 นิ้ว คาดฟ้า	1.000	เหมาจ่าย	1,418.00	1,418.00			1,418.00
78	3.2.13 ค่าแรงประกอบติดตั้ง รวมวัสดุ	1.000	งาน			30,000.00	30,000.00	30,000.00
79	3.3 งานรั้วล้อมแผงโซล่าเซล							
80	3.3.1 เสาคสล.สำเร็จรูป ขนาด 0.10 x0.10 ยาว 2 เมตร	16.000	ต้น	300.00	4,800.00			4,800.00
81	3.3.2 ท่อเหล็ก Ø ขนาด 1¼x หนา 2 มม. ยาว 6.00 ม.	22.000	เส้น	458.00	10,076.00			10,076.00
82	3.3.3 ลวดตาข่ายตา ขนาด 1½ ลวดเบอร์ 11 สูง 0.80 ม.	50.000	ตร.ม.	210.00	10,500.00			10,500.00
83	3.3.4 แผ่นเหล็กขนาด 60 x 100 มม. หนา 6 มม.	12.000	ตัว	300.00	3,600.00			3,600.00
84	3.3.5 งานสีน้ำมัน	1.000	เหมาจ่าย	5,000.00	5,000.00			5,000.00
85	3.3.6 ค่าแรงประกอบพร้อมติดตั้ง	1.000	เหมาจ่าย			20,000.00	20,000.00	20,000.00
86	3.3.7 ประตูทางเข้า พร้อมอุปกรณ์	1.000	บาน	5,000.00	5,000.00			5,000.00
87	3.4 งานโครงรับแผงโซล่าเซล							
88	3.4.1 เหล็ก [100 x50 x 20 x 3.2 มม. หนา 2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	10.000	ท่อน	1,149.53	11,495.30			11,495.30
89	3.4.2 เหล็ก [75 x45 x 15 x 2.3 มม. หนา 2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	10.000	ท่อน	593.46	5,934.60			5,934.60

90	3.4.3 เหล็ก Bolt 19 มม.	32.000	ตัว	120.00	3,840.00			3,840.00	
91	3.4.4 เหล็กแผ่น 30 x 30 x 9 มม.	12.000	แผ่น	250.00	3,000.00			3,000.00	
92	3.4.5 ตอม่อ คสล. ตามแบบ	12.000	ต้น	800.00	9,600.00	200.00	2,400.00	12,000.00	
93	3.4.6 คอนกรีตพื้น หนา 0.10 ม. ขนาด 4.00 x 10.00 เมตร	5.000	ลบ.ม.	1,693.02	8,465.10	467.00	2,335.00	10,800.10	
94	3.4.7 เหล็กตะแกรง Wire Mesh ตาขนาด 0.20 x 0.20 ม. ลวด 6 มม.	40.000	ตร.ม.	33.00	1,320.00	6.00	240.00	1,560.00	
95	3.4.8 เหล็กเส้นกลม RB 6 มม. @ 0.20 ม.	0.065	ตัน	23,259.24	1,511.85	4,900.00	318.50	1,830.35	
96	3.4.9 ค่าแรงเชื่อมประกอบโครง	1.000	งาน			8,000.00	8,000.00	8,000.00	
97	4. งานระบบท่อจ่ายน้ำ								
98	4.1 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
99	4.1.1 ท่อ FR-HDPE ผนัง 2 ชั้นชนิดกันลามไฟ PE 100 PN8 ขนาด 110 มม. (4 นิ้ว) ตามมาตรฐาน มอก. 982-2556 พร้อมสิ่งกลบ	1,000.000	ม.	340.00	340,000.00	154.00	154,000.00	494,000.00	
100	4.1.2 ท่อ FR-HDPE ผนัง 2 ชั้นชนิดกันลามไฟ PE 100 PN8 ขนาด 90 มม. (3 นิ้ว) ตามมาตรฐาน มอก. 982-2556 พร้อมสิ่งกลบ	1,000.000	ม.	226.00	226,000.00	123.00	123,000.00	349,000.00	
101	4.1.3 ท่อ FR-HDPE ผนัง 2 ชั้นชนิดกันลามไฟ PE 100 PN8 ขนาด 63 มม. (2 นิ้ว) ตามมาตรฐาน มอก. 982-2556 พร้อมสิ่งกลบ	1,000.000	ม.	136.00	136,000.00	77.00	77,000.00	213,000.00	
102	4.1.4 วัดแยกสำหรับท่อ HDPE dia 110 mm. x ½ "	5.000	ชุด	350.00	1,750.00	120.00	600.00	2,350.00	
103	4.1.5 วัดแยกสำหรับท่อ HDPE dia 90 mm. x ½ "	10.000	ชุด	250.00	2,500.00	120.00	1,200.00	3,700.00	
104	4.1.6 วัดแยกสำหรับท่อ HDPE dia 63 mm. x ½ "	65.000	ชุด	150.00	9,750.00	120.00	7,800.00	17,550.00	
105	4.1.7 ประตูน้ำเหล็กหล่อ บนดินหน้าจาน dia 110 mm. อุปรณ์ครบชุด	5.000	ชุด	5,000.00	25,000.00	200.00	1,000.00	26,000.00	
106	4.1.8 ประตูน้ำเหล็กหล่อ บนดินหน้าจาน dia 90 mm. อุปรณ์ครบชุด	5.000	ชุด	4,200.00	21,000.00	200.00	1,000.00	22,000.00	
107	4.1.9 ประตูน้ำเหล็กหล่อ บนดินหน้าจาน dia 63 mm. อุปรณ์ครบชุด	5.000	ชุด	3,600.00	18,000.00	200.00	1,000.00	19,000.00	
108	4.1.10 วัสดุข้อต่อต่างๆ, ข้องอต่างๆ,อุปกรณ์ในการต่อท่อ HDPE PE100	1.000	งาน	40,000.00	40,000.00	15,500.00	15,500.00	55,500.00	
109	4.1.11 ประสานท่อ (ใหม่) กับมาตรเดี่ยว dia 1/2" นิ้ว	80.000	จุด	250.00	20,000.00	200.00	16,000.00	36,000.00	
110	4.1.12 มาตรวัดน้ำ dia 1/2" นิ้ว	80.000	ตัว	650.00	52,000.00	200.00	16,000.00	68,000.00	
111	4.1.13 งานประสานระบบท่อ HDPE เข้ากับระบบจ่ายเดิม	1.000	งาน	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	
112	4.1.14 มาตรวัดน้ำ dia 4" นิ้ว พร้อมหน้าจาน	1.000	ชุด	14,500.00	14,500.00	1,500.00	1,500.00	16,000.00	
113	4.1.15 ข้อโค้งหน้าจาน 2 ด้าน dia 4" นิ้ว	1.000	ตัว	3,200.00	3,200.00	1,150.00	1,150.00	4,350.00	
114	4.1.16 น็อตสลกรู 5/8" ยาว 3" นิ้ว	16.000	ตัว	28.00	448.00			448.00	

115	4.1.17 งานคัดรถบนคอนกรีต (ขนทิ้ง)	98.000	ม.			70.00	6,860.00	6,860.00
116	4.1.18 งานเทคอนกรีตคืนสภาพ+เหล็กไวร์เมชรองพื้น หนา 0.15 ม.	98.000	ตร.ม.	550.00	53,900.00	120.00	11,760.00	65,660.00
117	4.1.19 งานเชื่อมต่อท่อ HDPE พร้อมวัสดุอุปกรณ์	1.000	งาน	30,000.00	30,000.00	8,000.00	8,000.00	38,000.00
118	5. งานระบบ							
119	5.1 ประสานงานระบบกรอง							
120	5.1.1 เหล็กยึดท่อ	1.000	งาน	4,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00
121	5.1.2 ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.000	งาน	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00
122	5.1.3 ชุดเก็บตัวอย่างน้ำ	1.000	งาน	600.00	600.00	300.00	300.00	900.00
123	5.1.4 Static Mixer ท่อสแตนเลส Ø 2" (หน้าแปลน Ø 2") เครื่องผวนเร็วในเส้นท่อ	1.000	ชุด	4,500.00	4,500.00	500.00	500.00	5,000.00
124	5.1.5 วายสแตนเนอร์เหล็กหล่อ (แบบหน้าแปลน) Ø 2"	1.000	ชุด	15,000.00	15,000.00	500.00	500.00	15,500.00
125	5.1.6 Butterfly Valve Ø 2"	6.000	อัน	6,500.00	39,000.00	500.00	3,000.00	42,000.00
126	5.1.7 Butterfly Valve Ø 3"	6.000	อัน	7,800.00	46,800.00	500.00	3,000.00	49,800.00
127	5.1.8 ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ กาวทาท่อ ข้อต่อ	1.000	งาน	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,500.00
128	5.1.9 Check valve Ø 2"	1.000	อัน	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00
129	5.1.10 หน้าแปลนเหล็ก เกลียวใน 10K ขนาด 100 มม (พร้อมน็อต,ประเก็นยาง,แหวน)	10.000	อัน	1,800.00	18,000.00	200.00	2,000.00	20,000.00
130	5.1.11 หน้าแปลนเหล็ก เกลียวใน 10K ขนาด 50 มม (พร้อมน็อต,ประเก็นยาง,แหวน)	16.000	อัน	1,500.00	24,000.00	200.00	3,200.00	27,200.00
131	5.1.12 รัดพยกขนาด 2" ออก ½" พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	350.00	700.00	100.00	200.00	900.00
132	5.1.13 ท่อ PVC ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด 4"	6.000	ท่อน	717.76	4,306.56			4,306.56
133	5.1.14 ท่อ PVC ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด 2"	6.000	ท่อน	201.87	1,211.22			1,211.22
134	5.1.15 ท่อ PVC ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด ½"	6.000	ท่อน	50.47	302.82			302.82
135	5.1.16 วาล์วไฟฟ้าระบายตะกอนขนาด 2 นิ้ว	4.000	ตัว	25,000.00	100,000.00	1,500.00	6,000.00	106,000.00
136	5.1.17 วาล์วไฟฟ้าระบายตะกอนขนาด 3 นิ้ว	2.000	ตัว	28,000.00	56,000.00	1,500.00	3,000.00	59,000.00
137	5.1.18 วัสดุ อุปกรณ์ ข้อต่อ ข้องอ ต่างๆ กาวทาท่อ	1.000	งาน	10,000.00	10,000.00			10,000.00
138	5.2 งานระบบไฟฟ้า ระบบควบคุม(โรงสูบ)							
139	5.2.1 ตู้ควบคุมระบบคอนโทรล แบบดันน้ำ พร้อมอุปกรณ์ (คุมระบบปั๊มจ่ายเคมี)	1.000	ใบ	180,000.00	180,000.00	2,000.00	2,000.00	182,000.00

140	5.2.2 CONTROL WIRE H05V-K 1mm	20.000	ม.	14.00	280.00	5.00	100.00	380.00
141	5.2.3 ท่อ pvc 1/2"	25.000	ม.	20.00	500.00	15.00	375.00	875.00
142	5.2.4 POWER WIRE vct 3x1.5 sqmm	215.000	ม.	40.00	8,600.00	12.00	2,580.00	11,180.00
143	5.2.5 ตู้ CONSUMER ๔ ช่อง กันดูดเมน 50 A (ระบบไฟฟ้าอาคาร)	1.000	โบ	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00
144	5.2.6 สวิทช์ ทางเดี่ยว WEG5001K	5.000	ตัว	60.00	300.00	80.00	400.00	700.00
145	5.2.7 เต้ารับกราวด์ คู่ WEG15929K	2.000	ตัว	150.00	300.00	265.00	530.00	830.00
146	5.2.8 หลอด LED 1 x 36W	3.000	ชุด	360.00	1,080.00	115.00	345.00	1,425.00
147	5.2.9 ชุด SET LED T8 2 x 36W แสงขาว	2.000	ชุด	675.00	1,350.00	150.00	300.00	1,650.00
148	5.2.10 สายไฟ THW 25 Sq.mm. (ยาว 100 ม./ม้วน ไล่เมน)	3.000	ม้วน	2,500.00	7,500.00			7,500.00
149	5.2.11 สายไฟ THW 10 Sq.mm. ดำ	80.000	ม.	35.25	2,820.00	16.00	1,280.00	4,100.00
150	5.2.12 สายไฟTHW 1.5 Sq.mm.	150.000	ม.	5.50	825.00	5.00	750.00	1,575.00
151	5.2.13 สายไฟTHW 2.5 Sq.mm.	20.000	ม.	8.15	163.00	7.00	140.00	303.00
152	5.2.14 สายไฟTHW 16 Sq.mm.	450.000	ม.	75.00	33,750.00	21.00	9,450.00	43,200.00
153	5.2.15 ท่อร้อยสายขาว 20 mm.	25.000	เส้น	36.00	900.00	10.00	250.00	1,150.00
154	5.2.16 วัสดุ อุปกรณ์เพิ่มเติมอื่นๆ	1.000	ชุด	8,000.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00
155	5.2.17 STUB-END HDPE ขนาด 110 มม.PN6 PE100 (พร้อมน็อต,ประเก็นยาง,แหวน)	2.000	ตัว	1,600.00	3,200.00	200.00	400.00	3,600.00
156	5.2.18 ข้องอ 90 ท่อ GS ขนาด 100 มม.หาดฟ้า	6.000	ตัว	960.00	5,760.00	200.00	1,200.00	6,960.00
157	5.2.19 หน้าจานเชื่อม ขนาด 100 มม (พร้อมน็อต,ประเก็นยาง,แหวน)	2.000	ตัว	960.00	1,920.00	200.00	400.00	2,320.00
158	5.2.20 ฟุตวาล์วขนาด 100 มม ชนิดหน้างาน	2.000	ตัว	4,550.00	9,100.00	500.00	1,000.00	10,100.00
159	5.2.21 ประตูน้ำเหล็กหล่อ บนดิน ขนาด 100 มม	1.000	ตัว	6,500.00	6,500.00	500.00	500.00	7,000.00
160	5.2.22 อุปกรณ์ติดตั้งปั๊มสูบน้ำ	1.000	งาน	3,000.00	3,000.00	200.00	200.00	3,200.00
161	5.2.23 งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 KVA. พร้อมระบบเชื่อมต่อและตรวจสอบ	1.000	งาน	133,000.00	133,000.00			133,000.00
162	5.3 อุปกรณ์ติดตั้งชุดเติมสารเคมี							
163	5.3.1 ท่อ uPVC Ø 1/2"(13.5)	20.000	ม.	120.00	2,400.00	30.00	600.00	3,000.00
164	5.3.2 ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ	1.000	งาน	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00

165	5.3.3 เหล็กยึดท่อ	1.000	งาน	720.00	720.00	216.00	216.00	936.00
166	5.3.4 ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.000	งาน	240.00	240.00			240.00
167	5.3.5 ก๊อกน้ำ Ø 3/4"	1.000	อัน	177.00	177.00	25.00	25.00	202.00
168	5.3.6 สายยางอ่อนแบบถัก	5.000	ม.	50.00	250.00			250.00
169	5.3.7 เข็มขัดรัดสายยางอ่อน	3.000	อัน	35.00	105.00			105.00
170	5.3.8 Ball Valveu uPVC Ø 1/2"	3.000	อัน	1,200.00	3,600.00	200.00	600.00	4,200.00
171	5.3.9 ยูเนี่ยน uPVC Ø 1"	6.000	อัน	85.00	510.00			510.00
172	5.3.10 สวิงเช็ควาล์ว upvc Ø 1/2"	3.000	อัน	1,600.00	4,800.00	200.00	600.00	5,400.00
173	5.4 ชุดเติมสารเคมีระบบตะกอน							
174	5.4.1 ถังผสมเคมีสำหรับเคมี(คลอรีน,PAC,Polymer)ขนาด 500 ลิตร	4.000	ใบ	6,500.00	26,000.00	500.00	2,000.00	28,000.00
175	5.4.2 ชุดมอเตอร์พร้อมใบกวน เกียร์ทดรอบ 150 รอบต่อนาที ใช้กับถัง 500 ลิตร	2.000	เครื่อง	28,500.00	57,000.00	1,500.00	3,000.00	60,000.00
176	5.4.3 ปั๊มเติมสารเคมี (คลอรีน,PAC,Polymer)	4.000	เครื่อง	22,800.00	91,200.00	1,500.00	6,000.00	97,200.00
177	5.4.4 คลอรีนผง 70% (40 Kg/ถัง)	2.000	ถัง	3,600.00	7,200.00			7,200.00
178	5.4.5 PAC ผง (25 Kg/กระสอบ)	20.000	กระสอบ	920.00	18,400.00			18,400.00
179	5.4.6 Polymer (25 Kg/กระสอบ)	4.000	กระสอบ	6,500.00	26,000.00			26,000.00
180	5.4.7 ฐานรองรับถังผสมสารเคมี support	3.000	ชุด	6,500.00	19,500.00			19,500.00
181	6. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							1,530,736.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**ถังผลิตน้ำประปาผิวดินอัตโนมัติ (Automatic surface water treated tank) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 01020009 กำลังผลิตที่ 10 ลบ.ม./ชั่วโมง**								

รวยไชย ชัยสุริยา
28 ตุลาคม 2569 14:52:40

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.1 ถังผลิตน้ำประปาผิวดินอัตโนมัติ(Automaticsurface watertreatedtank)กำลังผลิตที่10ลบ.ม./ชั่วโมง	1.000	บาท	880,000.00	880,000.00	25,000.00	25,000.00	905,000.00	

รวยไชย ชัยสุริยา

28 ตุลาคม 2569 14:52:40

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าถังผลิตน้ำประปาผิวดินอัตโนมัติ (Automatic surface water treated tank) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 01020009 กำลังผลิตที่ 10 ลบ.ม./ชั่วโมง	-	-		880,000.00		25,000.00	905,000.00	

รวยไซย ชัยสุริยา
28 ตุลาคม 2569 14:52:40

แบบ ปร.2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนขาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	**ชุดสูบน้ำดิบพร้อมแผงเซลแสงอาทิตย์และชุดควบคุม**								
	2.1 แผงโซล่าเซลล์ขนาด600วัตต์/แผงหรือกำลังไฟรวมไม่น้อยกว่า9,600วัตต์ตามมาตรฐานมอก.	16.000	บาท	13,800.00	220,800.00	0.00	0.00	220,800.00	

รวยไชย ชัยสุริยา

ปรีดา ปุ่นวุ้น

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.2 เครื่องวัดอัตราการไหลชนิดMagneticflowmeterขนาด50mm	1.000	บาท	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
	2.3 เครื่องสูบน้ำดีชนิดหอถังเหล็กขนาด5แรงม้า2200วัตต์220V(AC/DC)ระยะส่งไม่น้อยกว่า30เมตร	2.000	บาท	35,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	

รวยไชย ขัยสุริยา
28 ตุลาคม 2569 14:52:40

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.4 ปั๊มน้ำใต้ดินโซล่าเซลล์ขนาด3,000วัตต์ท่อ2นิ้วมอเตอร์บัสเลสAC/DCใช้งาน2ระบบมีMaxHeadได้100เมตร	2.000	บาท	42,000.00	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	
	2.5 เครื่องแปลงอินเวอร์เตอร์สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์ nverterSolarขนาด5.5Kw220V3Input(AC/DC)	2.000	บาท	75,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	

รวยไชย ชัยสุริยา
28 ตุลาคม 2569 14:52:40

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

คำนวณราคาวภลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าชุดสูบน้ำดิบพร้อมแผงเซลแสงอาทิตย์และชุดควบคุม	-	-		584,800.00		0.00	584,800.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ				1,464,800.00		25,000.00	1,489,800.00	

รวยไชย ชัยสุริยา

28 ตุลาคม 2569 14:52:40

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้างx ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าทดสอบวัสดุเหล็กเสริม	4,120.000	บาท	0.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ทุกรายการ			0.00	

รวยไชย ชัยสุริยา

28 ตุลาคม 2569 14:54:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนขาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนขาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

1. **เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้**

ค่าทดสอบเหล็ก RB6 RB9 RB12 DB12 DB16 ทดสอบลูกปูน

2. **รายละเอียดการคำนวณ**

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1		0.00	
	รวมค่าใช้จ่าย		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		

ปรีดา: ปานอุ่น

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

(รวยไชย ชัยสุริยา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ปริดตะ ปานวุ่น)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(จีระศักดิ์ ใจกระจ่าง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

รวยไชย ชัยสุริยา
28 ตุลาคม 2569 14:54:01

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานหอถัง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานหอถัง**	**3,049,342.81**	**1.2984**	**3,959,266.70**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**3,959,266.70**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,959,266.70 บาท ต่อ 1 หน่วย

รวยไชย ชัยสุริยา

28 ตุลาคม 2569 14:55:21

งานหรือกลุ่มงาน งานหอถัง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	3,959,266.70	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,959,266.70 บาท ต่อ 1 หน่วย

รายไชย ชัยสุริยา

28 ตุลาคม 2569 14:55:21

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานบ่อบาดาล

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานบ่อบาดาล	253,808.96	1.2984	329,545.55	
			รวมค่าก่อสร้าง	329,545.55	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 329,545.55 บาท ต่อ 1 หน่วย

รายไชย ชัยสุริยา

28 ตุลาคม 2569 14:55:21

งานหรือกลุ่มงาน งานบ่อบาดาล

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง- ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	329,545.55	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 329,545.55 บาท ต่อ 1 หน่วย

รวยไชย ขัยสุริยา

28 ตุลาคม 2569 14:55:21

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานโรงสูบและประสานระบบ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานโรงสูบและประสานระบบ**	**387,257.25**	**1.2984**	**502,814.81**	
			รวมค่าก่อสร้าง	502,814.81	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 502,814.81 บาท ต่อ 1 หน่วย

รายไชย ชัยสุริยา

28 ตุลาคม 2569 14:55:22

งานหรือกลุ่มงาน งานโรงสูบและประสานระบบ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	502,814.81	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 502,814.81 บาท ต่อ 1 หน่วย

รวยไชย ชัยสุริยา

28 ตุลาคม 2569 14:55:22

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานระบบท่อจ่ายน้ำ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานระบบท่อจ่ายน้ำ**	**1,457,418.00**	**1.2984**	**1,892,311.53**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**1,892,311.53**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,892,311.53 บาท ต่อ 1 หน่วย

รวยไชย ชัยสุริยา

28 ตุลาคม 2569 14:55:22

งานหรือกลุ่มงาน งานระบบท่อจ่ายน้ำ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,892,311.53	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,892,311.53 บาท ต่อ 1 หน่วย

รวยไชย ชัยสุริยา

28 ตุลาคม 2569 14:55:22

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานระบบ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานระบบ**	**1,067,461.60**	1.2984	**1,385,992.14**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**1,385,992.14**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,385,992.14 บาท ต่อ 1 หน่วย

รวยไชย ชัยสุริยา

28 ตุลาคม 2569 14:55:23

งานหรือกลุ่มงาน งานระบบ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,385,992.14	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,385,992.14 บาท ต่อ 1 หน่วย

รวยไชย ชัยสุริยา

28 ตุลาคม 2569 14:55:23

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

แบบ ปร. 1 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(รวยไชย ชัยสุริยา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ปริตตะ ปานวุ่น)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(จีระศักดิ์ ใจกระจ่าง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

รวยไชย ชัยสุริยา
28 ตุลาคม 2569 14:55:23

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

แบบ ปร. 1 ที่แบบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

รวยไชย ชัยสุริยา

28 ตุลาคม 2569 14:55:23

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

แบบ ปร. 2 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน		
1	ถังผลิตน้ำประปาผิวดินอัตโนมัติ (Automatic surface water treated tank) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 01020009 กำลังผลิตที่ 10 ลบ.ม./ชั่วโมง	880,000.00	0.00	880,000.00	25,000.00	1,750.00	26,750.00	905,000.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	880,000.00	0.00	880,000.00	25,000.00	1,750.00	26,750.00	905,000.00	

รวยไชย ชัยสุริยา

28 ตุลาคม 2569 14:56:10

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

แบบ ปร. 2 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน		
2	ชุดสูบน้ำดิบพร้อมแผงเซลแสงอาทิตย์และชุดควบคุม	584,800.00	40,936.00	625,736.00	0.00	0.00	0.00	625,736.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	1,464,800.00	40,936.00	1,505,736.00	25,000.00	1,750.00	26,750.00	1,530,736.00	

รวยไชย ชัยสุริยา

28 ตุลาคม 2569 14:56:10

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

แบบ ปร. 2 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(รวยไชย ชัยสุริยา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ปริตตะ ปานวุ่น)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(จีระศักดิ์ ใจกระจ่าง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

รวยไชย ชัยสุริยา
28 ตุลาคม 2569 14:56:10

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ มีจำนวน 6 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานหอถัง จำนวน 1 หลังละ 3,959,266.70 บาท	3,959,266.70	
2	งานบ่อบาดาล จำนวน 2.000 หลังละ 329,545.55 บาท	659,091.10	
3	งานโรงสูบและประสานระบบ จำนวน 1.000 หลังละ 502,814.81 บาท	502,814.81	
4	งานระบบท่อจ่ายน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 1,892,311.53 บาท	1,892,311.53	
5	งานระบบ จำนวน 1.000 หลังละ 1,385,992.14 บาท	1,385,992.14	
6	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	1,530,736.00	

รวยโชย ชัยสุริยา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ มีจำนวน 6 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

สรุป	ราคากลาง	9,930,212.28	
	ราคากลาง (..... เก้าล้านเก้าแสนสามหมื่นสองร้อยสิบสองบาทยี่สิบแปดสตางค์ .....)		

ปริญญา ปานรุ่น

รวยไชย ชัยสุริยา

28 ตุลาคม 2569 14:57:04

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๙

(รวยไชย ชัยสุริยา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ปริตตะ ปานวุ่น)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(จีระศักดิ์ ใจกระจ่าง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

รวยไชย ชัยสุริยา
28 ตุลาคม 2569 14:57:04