



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กองช่าง... องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โทร. ๐-๗๕๒๙-๐๙๔๘

ที่... ตง.๗๘๕๐๓/ ๗๐๓... วันที่... ๒ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง... ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านครุฑ - บ้านทุ่งม่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบัว

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

### เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ ๒๙๖ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๙๔-๐๐๒ สายบ้านครุฑ - บ้านทุ่งม่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบัว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา กม. ๒+๒๕๐ ถึง กม. ๒+๕๗๐ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๒๐ เมตรงบประมาณ ๑,๕๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่อบต.หนองบัวกำหนด นั้น

### ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลางแล้วเสร็จ โดยได้กำหนดราคากลาง โครงการดังกล่าวข้างต้น ในวงเงิน ๑,๕๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้ คือ รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ ชุด , แบบสรุปผลประมาณราคา ก่อสร้างงานทาง จำนวน ๑ ชุด , ราคาจ้างงานต้นทุนต่อหน่วย พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา กำหนดราคากลาง จำนวน ๑ ชุด

### ข้อระเบียบและกฎหมาย

๑. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔  
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑  
๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

### ข้อพิจารณาเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติราคากลาง ในวงเงิน ๑,๕๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) สำหรับใช้ในการจัดหาผู้รับจ้างทำการต่อไปด้วย

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ  
(นายอัฐนัยพร พักตร์จันทร์)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ  
(นางสาวธนพร ฤทธิชัย)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ/เลขานุการ  
(นายจิระศักดิ์ ใจกระจ่าง)

/พิจารณา...


พิจารณาแล้ว/เสนอนายก

( ) เห็นชอบ

( ) ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

- เห็นชอบ (๑๐๖) คน

(ลงชื่อ).....



(นางสาวนุชรี เทรัตน)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ข้อพิจารณา/สั่งการ

(✓) อนุมัติให้ดำเนินการ

( ) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....



(นายสมชาย สงรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ .....โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น  
 ตง.ถ.๙๔-๐๐๒ สายบ้านครุฑูมิ - บ้านทุ่งม่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบัว.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑,๕๖๒,๐๐๐.๐๐ ...บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน  
 โดยสังเขป.....โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๙๔-๐๐๒  
 สายบ้านครุฑูมิ - บ้านทุ่งม่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบัว อำเภอรัชฎา จังหวัดตรัง จาก กม. ๒+๒๕๐ ถึง กม.  
 ๒+๕๗๐ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๒๐ เมตร งบประมาณ ๑,๕๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท  
 (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่อบต.หนองบัวกำหนด.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๒ กันยายน ๒๕๖๔..... เป็นเงิน..... ๑,๕๘๗,๐๐๐.๐๐.....บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง  
 ๖.๑ .....ปร.๔ จำนวน ๑ ชุด.....  
 ๖.๒ .....  
 ๖.๓ .....  
 ๖.๔ .....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 ๗.๑ ....นายอัฐนัยพร พักตร์จันทร์.....  
 ๗.๒ ....นางสาวธนพร ฤทธิชัย.....  
 ๗.๓ ....นายจีระศักดิ์ ไจกระจ่าง.....

- ๑. นายอัฐนัยพร พักตร์จันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
- ๒. นางสาวธนพร ฤทธิชัย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
- ๓. นายจีระศักดิ์ ไจกระจ่าง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการ.....  
 กรรมการ.....  
 กรรมการ.....



ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาต่อก่อสร้าง	หมายเหตุ
2	4.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก	เมตร	6.00	2,206.56	13,239.36	1.3795	3,043.95	18,263.70	
	4.1.2 ขนาด Ø 0.60 เมตร (ชั้น 3 มอก.128/2549)								
	งานเบ็ดเตล็ด	ชุด	2.00	2,300.00	4,600.00	1.3795	3,172.85	6,345.70	
	2.1 งานป้ายจราจร								
5.3.2 แบบ ต.1 - ต.27 (เสาคอนกรีต)	ตร.ม.	31.68	260.00	8,236.80	1.3795	358.67	11,362.66	0.15	
2.2 งานตีเส้นจราจร									
2.2.1 เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT									
	2.2.1(1) สีเหลือง กว้าง 15 เซนติเมตร	ตร.ม.	64.00	260.00	16,640.00	1.3795	358.67	22,954.88	0.10
	2.2.1(2) สีขาว กว้าง 10 เซนติเมตร								
	รวมค่างานก่อสร้างงานทาง				1,151,102.92			1,587,946.45	

เงื่อนไข Factor F ผสมชุด 1

ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

FACTOR F ( งานก่อสร้างทางฝนตกชุด 1)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.หนองบัว ที่ 296.../2564... ลงวันที่ ...24...เดือนสิงหาคม...2564.....

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายอัฐนิชพร พักตร์จันทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวอนพร ฤทธิชัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายธีระศักดิ์ ใจกระจำง)

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

บ้านครูวุฒิ - บ้านทุ่งม่วง

อยู่พื้นที่อู่ที่จังหวัด ตรัง เขตฝนตก ทุก 1 ใช้ราคามัมนิตีเซล เหล็กดีดอะ 29.50 บาท หากค่าขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (V.M.R)

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

เงินประมาณการวันที่ 25 สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	ประเภท วัสดุ	หน่วย	ราคา/ ตัน	ค่า แปลง หน่วย	ราคาวัสดุ						ขนส่ง ด้วย รถบรรทุก	ที่มาราคาวัสดุ	ข้อมูลเบื้องต้นวัสดุ
					ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)		ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่า ติดตั้ง/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)			
						ทางราบ (กม.)	ทางภูเขา (กม.)						
1	ดินถม (รวมค่าชุด - คัด แล้ว )	ลบ.ม.			4			18.89		93.89	รถบรรทุก 10 ล้อ	บ่อกันหนองบัว ด.หนอง : จ.ตรัง	
2	ทรายถม	ลบ.ม.			20			70.57		370.57	รถบรรทุก 10 ล้อ	ท่าทรายตำบลท่าวี อำเภอวิเชียร ค	
3	ลูกรัง (รวมค่าชุด - คัดแล้ว)	ลบ.ม.			4			18.89		98.89	รถบรรทุก 10 ล้อ	บ่อกันหนองบัว ด.หนอง : จ.ตรัง	
4	วัสดุคัดเลือก (รวมค่าชุด - คัด แล้ว )	ลบ.ม.			4			18.89		98.89	รถบรรทุก 10 ล้อ	บ่อกันหนองบัว ด.หนอง : จ.ตรัง	
5	หินขนาดต่าง ๆ												
	- หินลู่ 168.23 บาท/ตัน	ลบ.ม.	174.46	1.65	23			80.89		368.74	รถบรรทุก 10 ล้อ	สำนักจัดซื้อวัสดุกิจการคลังจังหวัดตรัง	
	- หินฝุ่น 216.51 บาท/ตัน	ลบ.ม.	222.74	1.6	23			80.89		437.27	รถบรรทุก 10 ล้อ	สำนักจัดซื้อวัสดุกิจการคลังจังหวัดตรัง	
	- หิน 3/4 235.2 บาท/ตัน	ลบ.ม.	241.43	1.45	23			80.89		430.96	รถบรรทุก 10 ล้อ	สำนักจัดซื้อวัสดุกิจการคลังจังหวัดตรัง	
	- หิน 1/2 241.43 บาท/ตัน	ลบ.ม.	247.66	1.45	23			80.89		439.99	รถบรรทุก 10 ล้อ	สำนักจัดซื้อวัสดุกิจการคลังจังหวัดตรัง	
	- หิน 3/8 222.74 บาท/ตัน	ลบ.ม.	228.97	1.2	23			80.89		355.65	รถบรรทุก 10 ล้อ	สำนักจัดซื้อวัสดุกิจการคลังจังหวัดตรัง	
	- หินย่อย	ลบ.ม.			23			80.89		397.82	รถบรรทุก 10 ล้อ	สำนักจัดซื้อวัสดุกิจการคลังจังหวัดตรัง	
	- หินใหญ่ 271.03 บาท/ตัน	ลบ.ม.	271.03	1.65	23			80.89		528.08	รถบรรทุก 10 ล้อ	สำนักจัดซื้อวัสดุกิจการคลังจังหวัดตรัง	
	- หินผสมผิวเสาอรั้ง	ลบ.ม.			23			80.89		420.94	รถบรรทุก 10 ล้อ	สำนักจัดซื้อวัสดุกิจการคลังจังหวัดตรัง	
	- หินผสมเสาพีลด์	ลบ.ม.			23			80.89		423.72	รถบรรทุก 10 ล้อ	สำนักจัดซื้อวัสดุกิจการคลังจังหวัดตรัง	

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอลฟอสฟอรัสติดคอนกรีต

สาย ตง.ถ1 - 0000 บ้านคูรุติ - บ้านทุ่งม่วง

อยู่ในท้องที่จังหวัด ตรัง เขตฝนตก ชุก 1 ใช้ราคานำมันดีเซล เศษยึดติรละ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (จ.บ.ร.) 6 %

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ประมาณราคาวันที่ 25 สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	ประเภท วัสดุ	หน่วย	ราคา/ ตัน	ค่า แปลง หน่วย	ราคาวัสดุ						รวม (บาท)	ขนส่ง ด้วย รถบรรทุก	ที่มาราคาวัสดุ	ข้อมูลตั้งวัสดุ
					ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)		ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่า ติดตั้ง/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)				
						ทางราบ (กม.)	ทางภูเขา (กม.)							
6	เหล็กกลม													
	- 6 มม.	ตัน			22,627.57	28		70.07	80.00	4,100	26,877.64		สำนักงานศูนย์บริการท่า จังหวัดตรัง	อ.ทุ่งสง
	- 9 มม.	ตัน			22,363.09	28		70.07	80.00	4,100	26,613.16		สำนักงานศูนย์บริการท่า จังหวัดตรัง	อ.ทุ่งสง
	- 12 มม.	ตัน			20,257.48	28		70.07	80.00	3,300	23,707.55		สำนักงานศูนย์บริการท่า จังหวัดตรัง	อ.ทุ่งสง
	- 15 มม.	ตัน			18,841.12	28		70.07	80.00	3,300	22,291.19		สำนักงานศูนย์บริการท่า จังหวัดตรัง	อ.ทุ่งสง
	- 19 มม.	ตัน			21,139.30	28		70.07	80.00	2,900	24,189.37		สำนักงานศูนย์บริการท่า จังหวัดตรัง	อ.ทุ่งสง
7	เหล็กข้ออ้อย SID 30													
	- 12 มม.	ตัน			19,350.00	28		70.07	80.00	3,300	22,800.07		สำนักงานศูนย์บริการท่า จังหวัดตรัง	อ.ทุ่งสง
	- 16 มม.	ตัน			18,370.56	28		70.07	80.00	3,300	21,820.63		สำนักงานศูนย์บริการท่า จังหวัดตรัง	อ.ทุ่งสง
	- 20 มม.	ตัน			19,020.10	28		70.07	80.00	2,900	22,070.17		สำนักงานศูนย์บริการท่า จังหวัดตรัง	อ.ทุ่งสง
	- 25 มม.	ตัน			18,907.01	28		70.07	80.00	2,900	21,957.08		สำนักงานศูนย์บริการท่า จังหวัดตรัง	อ.ทุ่งสง
8	เหล็กข้ออ้อย SD 40													
	- 12 มม.	ตัน			17,997.20	28		70.07	80.00	3,300	21,447.27		อ้างอิงสำนักศูนย์บริการท่า จังหวัดตรัง	อ.ทุ่งสง
	- 16 มม.	ตัน			17,714.95	28		70.07	80.00	3,300	21,165.02		อ้างอิงสำนักศูนย์บริการท่า จังหวัดตรัง	อ.ทุ่งสง
	- 20 มม.	ตัน			17,547.05	28		70.07	80.00	2,900	20,597.12		อ้างอิงสำนักศูนย์บริการท่า จังหวัดตรัง	อ.ทุ่งสง
	- 25 มม.	ตัน			17,876.64	28		70.07	80.00	2,900	20,926.71		อ้างอิงสำนักศูนย์บริการท่า จังหวัดตรัง	อ.ทุ่งสง
	- 28 มม.	ตัน				28		70.07	80.00	2,900	3,050.07			อ.ทุ่งสง
10	ลาวคุมเหล็ก	กก.			33.64	28		0.07			33.71		อ้างอิงสำนักศูนย์บริการท่า จังหวัดตรัง	อ.ทุ่งสง
	ท่อกลม ศส.	ท่อน			535.00	26					535.00		สำนักงานศูนย์บริการท่า จังหวัดตรัง	ต.บางทราย อ.ทุ่งสง

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ / งานก่อสร้าง

สาย ดง.ถ1 - 0000

บ้านศรีบุญดี - บ้านทุ่งม่วง

อุยิโนทองที่จังหวัด ตรัง

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (M.I.R)

6 %

เงินประกันผลงานหัก

0 %

ประมาณราคาวันที่

25 สิงหาคม 2564

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

บ้านศรีบุญดี - บ้านทุ่งม่วง

อุยิโนทองที่จังหวัด ตรัง

29.50 บาท

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

เงินล่วงหน้าจ่าย

0 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7 %

ลำดับ ที่	ประเภท วัสดุ	หน่วย	ราคา/ ตัน	ค่า แปลง หน่วย	ราคาวัสดุ						ยอด รวม (บาท)	ชนิด ของ วัสดุ	ที่มา ราคา วัสดุ	ข้อมูล ที่ ตั้ง วัสดุ	
					ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)			ค่าขนส่ง (บาท)	ค่า ขน ขึ้น ลง (บาท)					ค่าตัด/ ตัด เหล็ก (บาท)
						ทาง ราบ (กม.)	ทาง ลาด เนิน (กม.)	ทาง ภูเขา (กม.)							
12	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์														
	12.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ตัน		2,906.55	28			98.10	50.00		3,054.65		สำนักัดรับเศษฐกิกการที่จังหวัดตรัง	อ.ทุ่งสง	
	12.2 ปูนซีเมนต์ผสม	ตัน		2,700.94	28			98.10	50.00		2,849.04		สำนักัดรับเศษฐกิกการที่จังหวัดตรัง	อ.ทุ่งสง	
13	ทรายหยาบ	ลบ.ม.		397.20	20			70.57			467.77		สำนักัดรับเศษฐกิกการที่จังหวัดตรัง	ท่าทรายตำบลท่าวี อ.ยาว นยอล	
	ทรายละเอียด	ลบ.ม.		514.02	20			70.57			584.59		สำนักัดรับเศษฐกิกการที่จังหวัดตรัง	ท่าทรายตำบลท่าวี อ.ยาว นยอล	
14	หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.		354.59	23			80.89			435.47		สำนักัดรับเศษฐกิกการที่จังหวัดตรัง		
15	ยางแอสฟัลต์														
	PARA AC	ตัน		34,000.00	172			263.79	25.00		34,288.79		ไทยปิโตรเลียม พุนพิณ	อ.พุนพิณ จ.สุราษฎร์ ธานี	
	MC-70	ตัน		44,600.00	172			263.79	25.00		44,888.79		สำนักัดรับเศษฐกิกการที่จังหวัดตรัง	อ.พุนพิณ จ.สุราษฎร์ ธานี	
	CSS-1	ตัน		27,700.00	172			263.79			27,963.79		สำนักัดรับเศษฐกิกการที่จังหวัดตรัง	อ.พุนพิณ จ.สุราษฎร์ ธานี	
	CKS-2	ตัน		27,500.00	172			263.79			27,763.79		สำนักัดรับเศษฐกิกการที่จังหวัดตรัง	อ.พุนพิณ จ.สุราษฎร์ ธานี	
	CMS-2h	ตัน		27,900.00	172			263.79			28,163.79		สำนักัดรับเศษฐกิกการที่จังหวัดตรัง	อ.พุนพิณ จ.สุราษฎร์ ธานี	
	CSS-1h (EMA)	ตัน		37,400.00	172			263.79			37,663.79		สำนักัดรับเศษฐกิกการที่จังหวัดตรัง	อ.พุนพิณ จ.สุราษฎร์ ธานี	
	CSS-1h	ตัน		27,900.00	172			263.79			28,163.79		สำนักัดรับเศษฐกิกการที่จังหวัดตรัง	อ.พุนพิณ จ.สุราษฎร์ ธานี	
	ADDITIVE	กก.		200.00											
10	ไบนีเมม	ลบ.พ.		575.70	28			0.07			575.77		สั่งถึงสำนักัดรับเศษฐกิกการที่จังหวัดตรัง	อ.ทุ่งสง	
11	คอนกรีตผสมเสร็จ 15*15*15 ซม. (ไม่เกิน 15 กม. ไม่คิดค่าขนส่ง กทม 15 กม. คิดเพิ่ม 5 บาท / ลบ.ม. / 1 กม.)														
	180 ksc	ลบ.ม.		1,721.16	10			0.00			1,721.16		สำนักัดรับเศษฐกิกการที่จังหวัดตรัง	จ.คลองปาง อ.รัษฎ	
	210 ksc	ลบ.ม.		1,770.50	10			0.00			1,770.50		สำนักัดรับเศษฐกิกการที่จังหวัดตรัง	จ.คลองปาง อ.รัษฎ	
	240 ksc	ลบ.ม.		1,819.84	10			0.00			1,819.84		สำนักัดรับเศษฐกิกการที่จังหวัดตรัง	จ.คลองปาง อ.รัษฎ	
	280 ksc	ลบ.ม.		1,869.17	10			0.00			1,869.17		สำนักัดรับเศษฐกิกการที่จังหวัดตรัง	จ.คลองปาง อ.รัษฎ	

